

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская
академия» Минздрава России

« » 20 г.
Мещерякова Е. В.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. ректора
(должность)

Н. В. Ларёва
(расшифровка подписи)

"30" сентября 2025 г.

АКТ № 00ГУ-000898

о списании материальных запасов

от "30" сентября 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Структурное подразделение
Главный администратор бюджетных средств (Учредитель)

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральный бюджет

Наименование бюджета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Смирнягин Андрей Николаевич
АХЧ

Ответственное лицо
Местонахождение объектов (адрес)
Приказ (распоряжение) о создании комиссии

О создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию МЗ на 2025
(наименование)

Необходимость уничтожения (утилизации)

нет
(да ("1"), нет ("2"))

Сведения о списываемых объектах материальных запасов по группе (номеру забалансового счета)

Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения

30

Код строки	Материальная ценность				Единица измерения		Норма расхода*	Срок* нахождения в эксплуатации (в носке)	Фактически израсходовано (выбыло)			Причина списания		Процент голосования "за"	Решение комиссии по итогу голосования
	наименование основное	дополнительное наименование*	Учетный номер		наименование	код по ОКЕИ			количество	цена	сумма	код	Наименование		
1	2	3	идентификатор, (артикул, номер партии)	иное*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплект метал отделки для окон ПВХ		ГУ-000000005879		штг	796	7,000		7,000	5 577,86	39 045,00	00002	Использовано по назначению..	100	
2	Угол внешний 3000*15*100*100* 15мм 0,5мм бежевый		ГУ-000000005532		м2	055	18,630		18,630	1 650,00	30 739,50	00002	Использовано по назначению..	100	
3	Угол внутренний 3000*15*100*100* 15мм 0,5мм бежевый		ГУ-000000005533		м2	055	0,690		0,690	1 485,00	1 024,65	00002	Использовано по назначению..	100	
4	Угол внутренний 3000*150*250мм 0,5мм бежевый		ГУ-000000005536		м2	055	6,000		6,000	1 485,00	8 910,00	00002	Использовано по назначению..	100	
5	Отлив 2000*100*250*50* 15мм 0,5мм бежевый		ГУ-000000005535		м2	055	0,830		0,830	1 332,00	1 105,56	00002	Использовано по назначению..	100	
6	Отлив 3000*100*250*50* 15мм 0,5мм бежевый		ГУ-000000005534		м2	055	4,980		4,980	1 485,00	7 395,30	00002	Использовано по назначению..	100	
7	ПокрытиеС-8 1200*600мм*0,45 мм бежевый		ГУ-000000005531		м2	055	259,200		259,200	639,00	165 628,80	00002	Использовано по назначению..	100	
8	Окно ПВХ		000000009891		штг	796	3,000		3,000	21 540,00	64 620,00	00002	Использовано по назначению..	100	

Форма по ОКУД	0510460
Дата	30.09.2025
по Сводному реестру	001X2552
по Сводному реестру	
Глава по БК	056
по ОКТМО	00000001
по ОКЕИ	383
	00000000433
Номер	4
Дата	09.01.2025
	2
	30

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономике и инфраструктуре

Сажин Е.В.

2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. ректора ФГБОУ ВО ЧГМА, и.м.н., профессор

Ларева Н.В.

2025 года



Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр⁴

Письмо Министра России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 12.03.2025 № 40

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

75. Забайкальский край

Забайкальский край (1 зона)

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
 (наименование стройки)

База отдыха "Медик"
 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09/2025

Ремонт базы отдыха
 (наименование работ и затрат)

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

Мещерякова Е. В.

20

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектный акт от 02.06.2025г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2025 года

Сметная стоимость	930,07 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	846,87 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	426,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,11 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	796,92 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,54 чел.-ч.

акт № 898 от 30.09

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Внутренние работы											
1	ГЭСНр62-01-008-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10% Объем=12 / 100	100 м2	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,6512					2 436,81
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	38,76		4,6512			523,91		2 436,81
		2 ЭМ									5,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0192					10,40
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,012	37,32	1,63	60,83		0,73
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,012			517,39		6,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0072			711,01		5,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0072			582,61		4,19
		4 М									939,20
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44		0,1728	2 507,62	1,86	4 664,17		805,97
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,132	531,44	1,86	988,48		130,48
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,0216	56,11	2,27	127,37		2,75
		Итого прямые затраты									3 392,26
1.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,0214		0,002568	80 322,25	1,73	138 957,49		356,84
		ФОТ									2 447,21
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	0		0					
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	0		0					
		Всего по позиции							31 242,50		3 749,10
2	ГЭСНр62-01-011-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем=331,8 / 100	100 м2	3,318	1	3,318					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			184,21536					96 512,27
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	55,52		184,21536			523,91		96 512,27
		2 ЭМ									161,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,53088					287,66
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,3318	37,32	1,63	60,83		20,18
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,3318			517,39		171,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,19908			711,01		141,55
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,19908			582,61		115,99
		4 М									25 968,85
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	1,44		4,77792	2 507,62	1,86	4 664,17		22 285,03
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		3,6498	531,44	1,86	988,48		3 607,75
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,59724	56,11	2,27	127,37		76,07
		Итого прямые затраты									122 930,51
2.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-266	т	0,0179		0,0593922	113 624,35	1,73	196 570,13		11 674,73
		ФОТ									96 799,93
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	0		0					
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	0		0					
		Всего по позиции							40 568,19		134 605,24
3	ГЭСНр57-01-008-01	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	100 м2	0,0432	1	0,0432					

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

Мещерякова Е. В.
20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4,32 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,841184					904,57
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42,62		1,841184			491,30		904,57
		2 ЭМ									3,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007344					4,08
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,003024	37,32	1,63		60,83	0,18
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,003024				517,39	1,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,00432				711,01	3,07
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,00432				582,61	2,52
		4 М									60,80
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,013		0,0005616	70 296,20	1,54		108 256,15	60,80
		Итого прямые затраты									972,70
3.1	ФСБЦ-11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,63		0,027216				24 905,56	677,83
		ФОТ									908,65
		Пр/812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)	%	0		0					
		Пр/774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)	%	0		0					
		Всего по позиции								38 206,71	1 650,53
4	ГЭСН11-01-012-02	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100 м2	0,0432	1	0,0432					
		Объем=4,32 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,67184					864,99
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38,7		1,67184				517,39	864,99
		2 ЭМ									24,93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,042336					23,99
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,12		0,005184				1 881,05	9,75
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,12		0,005184				669,56	3,47
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4		0,01728	37,32	1,63		60,83	1,05
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,4		0,01728				517,39	8,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46		0,019872				711,01	14,13
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,019872				582,61	11,58
		4 М									58,65
		01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0034		0,0001469	192 326,10	1,78		342 340,46	50,29
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,003024	35,71	1,6		57,14	0,17
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,315		0,013608				6,33	0,09
		01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0016		0,0000691	76 110,20	1,54		117 209,71	8,10
		Итого прямые затраты									972,56
4.1	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	5,2		0,22464	16 655,00	1,19		19 819,45	4 452,24
		ФОТ									888,98
		Пр/812-011.0-1 НР Полю	%	0		0					
		Пр/774-011.0 СП Полю	%	0		0					
		Всего по позиции								125 574,07	5 424,80
		Всего по разделу 1 Внутренние работы									145 429,67
Раздел 2. Наружные работы											
5	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев (ремонт скамеек прим.)	м3	0,758	1	0,758					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,055					8 675,71
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5		17,055				508,69	8 675,71

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

ФГБОУ ВО «Чувшская государственная медицинская академия» Минздрава России

« 20 _____ 20__ »

Мещерякова Е. В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										194,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,27288					158,98
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,36		0,27288			711,01		194,02
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,36		0,27288			582,61		158,98
	4 М										4 071,39
	01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95		т	0,00015		0,0001137			59 356,47		6,75
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,1196		0,0906568				6,33	0,57
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	7,5		5,685	174,93	1,25		218,66	1 243,08
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,003		0,002274	70 296,20	1,54		108 256,15	246,17
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0031		0,0023498	55 898,18	1,4		78 257,45	183,89
	11.1.03.06-0078 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II		м3	0,158		0,119764	10 082,68	1,98		19 963,71	2 390,93
	Итого прямые затраты										13 100,10
5.1	ФСБЦ-11.1.03.01-0066 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II		м3	0,93		0,70494			19 819,45		13 971,52
	ФОТ										8 834,69
	Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	0		0					
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции		%	0		0					
	Всего по позиции								35 714,54		27 071,62
6	ГЭСНр62-01-011-06 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных скамеек, др. малых арх. форм, пож. инвентаря Объем=606 / 100		100 м2	6,06	1	6,06					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			336,4512					176 270,15
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	55,52		336,4512			523,91		176 270,15
	2 ЭМ										295,38
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,9696					525,38
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,606	37,32	1,63		60,83	36,86
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,606			517,39		313,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,3636			711,01		258,52
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,3636			582,61		211,84
	4 М										47 429,56
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,44		8,7264	2 507,62	1,86		4 664,17	40 701,41
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,1		6,866	531,44	1,86		988,48	6 589,21
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,18		1,0908	56,11	2,27		127,37	138,94
	Итого прямые затраты										224 520,47
6.1	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115		т	0,0179		0,108474	80 322,25	1,73		138 957,49	15 073,27
	ФОТ										176 795,53
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	0		0					
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	0		0					
	Всего по позиции								39 536,92		239 593,74
	Всего по разделу 2 Наружные работы										266 665,36
Раздел 3. Хоз. дом											
7	ГЭСН15-01-062-02 Наружная облицовка фасадов профлистом Объем=219,7 / 100		100 м2	2,197	1	2,197					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			233,29943					129 835,80
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	106,19		233,29943			556,52		129 835,80
	2 ЭМ										1 685,57
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,40608					937,83
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,27		0,59319			1 867,19		1 107,60
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,27		0,59319			782,60		484,23

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Чувашская

государственная техническая
академия «Металлургия России»

Мещерякова Е. В.

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37		0,81289			711,01		577,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37		0,81289			582,81		473,60
		4 М									9 660,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	35,65		78,32305			6,33		495,78
	01.7.15.07-0083	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт	7		15,379	248,75	1,54	383,08		5 891,39
	01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	29		63,713	33,36	1,54	51,37		3 272,94
		Итого прямые затраты									142 119,31
7.1	ФСБЦ-11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I ФОТ	м3	0,295		0,648115			24 905,56		16 141,67
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	0		0					130 773,63
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	0		0					
		Всего по позиции							72 035,04		158 260,98
8	ТЦ_08.3.09.05_75_753618355 0_14.05.2025_02	Покрытие С-8 1200*6000 мм окрашенный бежевый	м2	259,2	1	259,2			532,50		138 024,00
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									138 024,00
9	ТЦ_08.1.02.03_75_753618355 0_14.05.2025_02	Внешний угол 3000*15*100*100*15 мм окрашенный бежевый	м2	18,63	1	18,63			1 375,00		25 616,25
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									25 616,25
10	ТЦ_08.1.02.03_75_753618355 0_14.05.2025_02	Внутренний угол 3000*15*100*100*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,69	1	0,69			1 237,49		853,87
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									853,87
11	ТЦ_08.1.02.03_75_753618355 0_14.05.2025_02	Внутренний угол 3000*150*250 мм окрашенный бежевый	м2	6	1	6			1 237,50		7 425,00
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									7 425,00
12	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=5,76 / 100	100 м2	0,0576	1	0,0576					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,80288					5 730,17
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	187,55		10,80288			530,43		5 730,17
		2 ЭМ									140,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,290304					162,52
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76		0,101376	37,32	1,63	60,83		6,17
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76		0,101376			517,39		52,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28		0,188928			711,01		134,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28		0,188928			582,61		110,07
		4 М									8,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	22,89		1,318464			6,33		8,35
		Итого прямые затраты									6 041,54
		ФОТ									5 892,69
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	0		0					
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	0		0					
		Всего по позиции							104 887,85		6 041,54
13	ТЦ_09.4.03.01_75_753601040 163_23.05.2025_02	Окно из ПВХ	шт	3	1	3			17 950,00		53 850,00
		(Деревянные конструкции)									

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская
академия» Минздрава России

Мещерякова Е. В.

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									53 850,00
14	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	5,76	1	5,76					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,928					5 026,82
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,55		8,928			563,04		5 026,82
		4 М									53,06
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1568		0,903168				6,33	5,72
		01.7.15.14-0062 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 1Е мм	100 шт	0,16		0,9216	33,36	1,54		51,37	47,34
		Итого прямые затраты									5 079,88
		ФОТ									5 026,82
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	0		0					
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	0		0					
		Всего по позиции							881,92		5 079,88
15	ТЦ_08.1.02.03_75_753601040 163_30.06.2025_02	Комплект металлической отделки для окон ПВХ	шт	7	1	7			4 648,22		32 537,54
		(Отделочные работы)									
		Цена=5577,86/1,2									
		Всего по позиции									32 537,54
16	ТЦ_08.1.02.03_75_753618355 0_14.05.2025_02	Отлив 3000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	4,98	1	4,98			1 237,50		6 162,75
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									6 162,75
17	ТЦ_08.1.02.03_75_753618355 0_14.05.2025_02	Отлив 2000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,83	1	0,83			1 110,00		921,30
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции									921,30
		Всего по разделу 3 Хоз. дом									434 773,11
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									846 868,14
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									426 257,29
		Эксплуатация машин									2 511,23
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 110,84
		Материалы									415 988,78
		Строительные работы									846 868,14
		в том числе:									
		оплата труда									426 257,29
		эксплуатация машин и механизмов									2 511,23
		оплата труда машинистов (Отм)									2 110,84
		материалы									415 988,78
		Всего ФОТ (справочно)									428 368,13
		Компенсация НДС									83 197,76
		ВСЕГО по смете									930 065,90

КОИНИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская
академия» Минздрава России

 Мещерякова Е. В.
« _____ 20 _____ »

Составил: инженер-строитель

Александрова Е.Г.

Проверил: инженер-строитель

Смирнягин А.Н.

Согласовал: начальник АХЧ

Александров А.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
 отдела бухгалтерского учета и контроля
 ФГБОУ ВО «Читинская
 государственная медицинская
 академия» Минздрава России

Мешерякова Е. В.

20

Утверждаю

И.о. ректора ФГБОУ ВО ЧГМА

д.м.н., профессор

Н.В. Ларёва

Дефектный акт № 9

г. Чита

"02" июня 202

Комиссия в составе: начальник АХЧ Адорский А.П., инженер-строитель Смирнягин А.И. зав. хозяйством базы отдыха Теряева Л.О. обследовали объекты базы по адресу: Забайкальский край, с. Арахлей и определили, что для проведения ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Внутренние работы				
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	12	
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	м2	331,8	
3	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	м2	4,32	
4	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	м2	4,32	
Раздел 2. Наружные работы				
5	Установка элементов каркаса: из брусьев (ремонт скамеек прим.)	м3	0,758	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных скамеек, др. малых арх. форм, пож. инвентаря	м2	606	
Раздел 3. Хоз. дом				
7	Наружная облицовка фасадов профлистом	м2	219,7	
8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	5,76	
9	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	5,76	

Подписи:

А.П. Адорский
 А.П. Адорский
А.Н. Смирнягин
 А.Н. Смирнягин
Л.О. Теряева
 Л.О. Теряева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,003024	37,32	1,63	60,83		0,18
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,003024			517,39		1,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,00432			711,01		3,07
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,00432			582,61		2,52
			4 М									60,80
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013		0,0005616	70 296,20	1,54	108 256,15		60,80
			Итого прямые затраты							24 905,56		972,70
	3.1	ФСБЦ-11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I ФОТ	м3	0,63		0,027216					677,83
		Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	0							908,65
		Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	0							
			Всего по позиции							38 206,71		1 650,53
4	4	ГЭСН11-01-012-02	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам Объем=4,32 / 100	100 м2	0,0432	1	0,0432					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,67184					864,99
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38,7		1,67184			517,09		864,99
		2	ЭМ									24,93
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,042336					23,99
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,12		0,005184			1 881,05		9,75
		4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,12		0,005184			669,56		3,47
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4		0,01728	37,32	1,63	60,83		1,05
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,4		0,01728			517,39		8,94
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46		0,019872			711,01		14,13
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,46		0,019872			582,61		11,58
			4 М									58,65
		01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0034		0,0001469	192 326,10	1,78	342 340,46		50,29
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,003024	35,71	1,6	57,14		0,17
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,315		0,013608			6,33		0,09
		01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0016		0,0000691	76 110,20	1,54	117 209,71		8,10
			Итого прямые затраты									972,56
	4.1	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II ФОТ	м3	5,2		0,22464	16 655,00	1,19	19 819,45		4 452,24
		Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	0		0					888,98
		Пр/774-011.0	СП Полы	%	0		0					
			Всего по позиции							125 574,07		5 424,80
			Всего по разделу 1 Внутренние работы									145 429,67
Раздел 2. Наружные работы												
5	5	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (ремонт скамеек прим.)	м3	0,758	1	0,758					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,055					8 675,71
		1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22,5		17,055			508,69		8 675,71
		2	ЭМ									194,02
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,27288					158,98
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36		0,27288			711,01		194,02
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,27288			582,61		158,98
			4 М									4 071,39
		01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,00015		0,0001137			59 356,47		6,75
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1196		0,0906568			6,33		0,57
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5		5,685	174,93	1,25	218,66		1 243,08
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003		0,002274	70 296,20	1,54	108 256,15		246,17
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0031		0,0023498	55 898,18	1,4	78 257,45		183,89
		11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,158		0,119764	10 082,68	1,98	19 963,71		2 390,93
			Итого прямые затраты									13 100,10
	5.1	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II ФОТ	м3	0,93		0,70494	16 655,00	1,19	19 819,45		13 971,52
		Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	0		0					8 834,69
		Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	0		0					
			Всего по позиции							35 714,54		27 071,62
6	6	ГЭСНр62-01-011-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных скамеек, др. малых арх. форм, пож. инвентаря	100 м2	6,06	1	6,06					
			Объем=606 / 100									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			336,4512					176 270,15
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	55,52		336,4512			523,91		176 270,15
		2	ЭМ									295,38
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,9696					525,38
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,606	37,32	1,63	60,83		36,86
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,606			517,39		313,54
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,3636			711,01		258,57

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
отдел бухгалтерского учета и контроля

И.И.В.В. Ушницкая

Государственная бюджетная организация
«Академия Минстроя России»

Мешерякова Е. В.

517,09

20

1 881,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	5,76	1	5,76					
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			8,928					5 026,82
			1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,55		8,928			563,04		5 026,82
			4 М									53,06
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1568		0,903168				6,33	5,72
		01.7.15.14-0082	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверла, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	0,16		0,9216		33,36	1,54	51,37	47,34
			Итого прямые затраты									5 079,88
			ФОТ									5 026,82
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	0		0					
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	0		0					
			Всего по позиции							881,92		5 079,88
15	15	ТЦ_08.1.02.03_7 5_753601040163 _30.06.2025_02	Комплект металлической отделки для окон ПВХ	шт	7	1	7			4 648,22		32 537,54
			(Отделочные работы)									
			Цена=5577,89/1,2									
			Всего по позиции									32 537,54
16	16	ТЦ_08.1.02.03_7 5_7536183550_1 4.05.2025_02	Отлив 3000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	4,98	1	4,98			1 237,50		6 162,75
			(Отделочные работы)									
			Всего по позиции									6 162,75
17	17	ТЦ_08.1.02.03_7 5_7536183550_1 4.05.2025_02	Отлив 2000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,83	1	0,83			1 110,00		921,30
			(Отделочные работы)									
			Всего по позиции									921,30
			Всего по разделу 3 Хоз. дом									434 773,11
			Итого по акту:									846 868,14
			Всего прямые затраты (справочно)									426 257,29
			в том числе:									2 511,23
			Оплата труда рабочих									2 110,84
			Эксплуатация машин									415 988,78
			Оплата труда машинистов (Отм)									846 868,14
			Материалы									
			Строительные работы									426 257,29
			в том числе:									2 511,23
			оплата труда									2 110,84
			эксплуатация машин и механизмов									415 988,78
			оплата труда машинистов (Отм)									428 368,13
			материалы									83 197,76
			Всего ФОТ (справочно)									
			Компенсация НДС									930 065,90
			ВСЕГО по акту									

Сдал: инженер-строитель (А.Н. Смирнягин)


Принял: начальник АХЧ (А.П. Адорский)

Принял: зав. базой отдыха (Л.О. Терлева)

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская
академия» Минздрава России

«» Мещерякова Е. В.
20

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стройка
Объект
Смета № 09/2025


ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
База отдыха "Медик"

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
1	ТЦ_08.1.02.03_75_75 3601040163_30.06.20 25_02	Комплект металлической отделки для окон ПВХ	шт	7
2	ТЦ_08.1.02.03_75_75 36183550_14.05.2025 02	Внешний угол 3000*15*100*100*15 мм окрашенный бежевый	м2	18,63
3	ТЦ_08.1.02.03_75_75 36183550_14.05.2025 02	Внутренний угол 3000*15*100*100*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,69
4	ТЦ_08.1.02.03_75_75 36183550_14.05.2025 02	Внутренний угол 3000*150*250 мм окрашенный бежевый	м2	6
5	ТЦ_08.1.02.03_75_75 36183550_14.05.2025 02	Отлив 2000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,83
6	ТЦ_08.1.02.03_75_75 36183550_14.05.2025 02	Отлив 3000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	4,98
7	ТЦ_08.3.09.05_75_75 36183550_14.05.2025 02	Покрытие С-8 1200*6000 мм окрашенный бежевый	м2	259,2
8	ТЦ_09.4.03.01_75_75 3601040163_23.05.20 25_02	Окно из ПВХ	шт	3
9	ФСБЦ-11.1.03.01- 0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,93
10	ФСБЦ-11.1.03.06- 0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,79
11	ФСБЦ-14.4.04.08- 0001	Эмаль ПФ-115	кг	111,0
12	ФСБЦ-14.4.04.08- 0009	Эмаль ПФ-266	кг	59,4

Ведомость ресурсов составил: инженер-строитель

Проверил и согласовал: начальник АХЧ


 Е.Г. Александрова

 А.П. Адорский

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

 Мещерякова Е. В.

20

КОПИЯ ВЕРНА

ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ № 14
(списание материалов)

Главный бухгалтер
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
Специальная медицинская
помощь Минздрава России

02 июня 2025г. - 27 июля 2025г.

на Ремонт базы отдыха "Медик"

Основание: Дефектный акт от 02.06.2025г.

АПВР № 14

Мешерякова Е. В.

20

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Расход ресурсов			
				по норме	факти- ческое	эконо- мия	пере- расход
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТЦ_08.1.02.03_75_753601040163_30.06.2025_02	Комплект металлической отделки для окон ПВХ	шт	7			
2	ТЦ_08.1.02.03_75_7536183550_14.05.2025_02	Внешний угол 3000*15*100*100*15 мм окрашенный бежевый	м2	18,63			
3	ТЦ_08.1.02.03_75_7536183550_14.05.2025_02	Внутренний угол 3000*15*100*100*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,69			
4	ТЦ_08.1.02.03_75_7536183550_14.05.2025_02	Внутренний угол 3000*150*250 мм окрашенный бежевый	м2	6			
5	ТЦ_08.1.02.03_75_7536183550_14.05.2025_02	Отлив 2000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	0,83			
6	ТЦ_08.1.02.03_75_7536183550_14.05.2025_02	Отлив 3000*100*250*50*15 мм окрашенный бежевый	м2	4,98			
7	ТЦ_08.3.09.05_75_7536183550_14.05.2025_02	Покрытие С-8 1200*6000 мм окрашенный бежевый	м2	259,2			
8	ТЦ_09.4.03.01_75_753601040163_23.05.2025_02	Окно из ПВХ	шт	3			
9	ФСБЦ-11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,93			
10	ФСБЦ-11.1.03.06-0077	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,79			
11	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	кг	111,0			

проведена подписи

И.о. ректора
(должность)

Н. В. Ларёва
(расшифровка подписи)

"02" июня 2025 г.

АКТ № 00ГУ-000651
о списании материальных запасов

от "02" июня 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Структурное подразделение
Главный администратор бюджетных средств (Учредитель)

Наименование бюджета
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Ответственное лицо
Местонахождение объектов (адрес)
Приказ (распоряжение) о создании комиссии

Необходимость уничтожения (утилизации)

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральный бюджет

Теряева Лариса Олеговна
Арахлей

О создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию МЗ на 2025
(наименование)

нет
(да ("1"), нет ("2"))

Форма по ОКУД	КОДЫ 0510460
Дата	02.06.2025
по Сводному реестру	001X2552
по Сводному реестру	
Глава по БК	056
по ОКТМО	00000001
по ОКЕИ	383
	00000011228
Номер	4
Дата	09.01.2025
	2
	30

Сведения о списываемых объектах материальных запасов по группе (номеру забалансового счета)

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

Код строки	Материальная ценность				Единица измерения		Норма расхода*	Срок* нахождения в эксплуатации (в носке)	Фактически израсходовано (выбыло)			Причина списания		Процент голосования "за"	Решение комиссии по итогу голосования
	наименование основное	дополнительное наименование*	Учетный номер		наименование	код по ОКЕИ			количество	цена	сумма	код	Наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Линкрум полукоммерческий		000000025258		м2	055	21,000		21,000	810,00	17 010,00	00002	Использовано по назначению	100	
2	Цемент 50кг		000000010247		кг	166	250,000		250,000	11,92	2 978,89	00002	Использовано по назначению	100	
3	Дверь металлическая		ГУ-000000003304		шт	796	1,000		1,000	29 616,25	29 616,25	00002	Использовано по назначению	100	
4	Ондулис (ветрозащитное полотно) 175м кв		ГУ-000000004822		шт	796	2,000		2,000	4 130,00	8 260,00	00002	Использовано по назначению	100	
5	Пиломатериал(сос)		ГУ-000000001850		м3	113	0,504		0,504	16 800,00	8 467,20	00002	Использовано по назначению	100	
6	Сетка крадочная 50*50(1м*2м)		000000041542		шт	796	12,000		12,000	310,00	3 720,00	00002	Использовано по назначению	100	
Итого									286,504	x	70 052,34				

* При необходимости

Председатель комиссии

Проректор по экономике и инфраструктуре
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Сажин Е. В.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии

Начальник АХЧ
(должность)
Зав. хозяйством

Адорский А. П.
(расшифровка подписи)
Теряева Л. О.

Особые отметки
(имя файла.pdf)

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Мещерякова Е. В.

02 июля 2025 г.

Сотрудник

Бухгалтер

(подпись)

В. В. Сидорова

(расшифровка подписи)

(номер контактного телефона)

(электронный адрес)

Сажин Е. В.
(расшифровка подписи)
Адорский А. П.


(подпись)

Проректор по экономике и инфраструктуре
(должность)
Председатель комиссии

КОПИЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер

Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФТБОУ ВО «Читинская

государственная молодежная академия» Минздрава России

Мещерякова Е. В.

20

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по экономике и инфраструктуре

Сажин Е.В.

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. ректора ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., профессор

Ларева Н.В.

2024 года



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 29.02.2024 № 43

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

75. Забайкальский край
Забайкальский край (1 зона)

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
(наименование стройки)

База отдыха "Медик"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 42/2024

Ремонт базы отдыха
(наименование работ и затрат)

КОННЯ ВЕРНА

Главный бухгалтер
Отдел бухгалтерского учета и контроля

ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская
академия» Минздрава России

Мешерякова Е. В.

20

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектный акт от 01.07.2024г.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	126,91 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	114,52 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	51,17 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,60 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	111,61 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,14 чел.-ч.

Ак.м. 05/1
от 02.08.24

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов			на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89	1	1,89					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,536					2 297,98
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4		4,536			506,61		2 297,98
		2 ЭМ									224,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3213					158,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,3213	477,92	1,34	640,41		205,76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,3213			491,93		158,06
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4		0,756			24,77		18,73
		4 М									928,17
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,261576			5,13		1,34
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,189	155,63	1,23	191,42		36,18
		08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,00567	115 095,05	1,24	142 717,86		809,21
		14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,189	377,99	1,14	430,91		81,44
		Итого прямые затраты									3 608,70
1.1	ФСБЦ-07.1.01.01-0019	Блок дверной металлический однополюсный, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900x2100 мм	шт			1	11 382,65	1,44	16 391,02		16 391,02
		ФОТ									2 456,04
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	0		0					
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	0		0					
		Всего по позиции							10 581,86		19 999,72
2	ГЭСН11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату Объем=20,6 / 100	100 м2	0,206	1	0,206					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5432					1 508,87
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17,2		3,5432			425,85		1 508,87
		2 ЭМ									67,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16892					79,24
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,34		0,07004	37,32	1,56	58,22		4,08
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,34		0,07004			436,86		30,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48		0,09888	477,92	1,34	640,41		63,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48		0,09888			491,93		48,64
		Итого прямые затраты									1 655,51
2.1	ФСБЦ-01.6.03.04-0092	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РГ14), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	м2	102		21,012	702,84	1,19	836,38		17 574,02
		ФОТ									1 588,11
		Пр/812-011.0-1 НР Полы	%	0		0					
		Пр/774-011.0 СП Полы	%	0		0					
		Всего по позиции							93 347,23		19 229,53
3	ГЭСН26-01-066-01	Устройство ветро-гидрозащиты фасада Объем=137,8 / 1000	1000 м2	0,1378	1	0,1378					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,519464					9 339,28